Tabela pomieszczeń

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Ilość osób	Pow. [m²] uzytkowa, +/- 1 m²	Minimalna dopuszczalna wysokość do podsufitki [m]	Kubatura [m³]	Strefa, klasa czystości	Temperatura [°C]		Wilotność względna [%]	Min. ilość wymian [1/h]	Rodzaj wentylacji		Ciśnienie [Pa] ±2Pa	Klasa filtrów			odciąg miejscowy	Stopień recylkulacji [%]	Emisja ciepła od urządzeń [kW]	Strefa zagrożenia wybuchem w pomieszczeniu [Ex]	Wykończenie ścian	Podsufitka	Podłoga	Natężenie oświetlenia [Lx]	Ogrzewanie C.O.	Lokalizacja wyciągów G-górny D-dolny	Uwagi
								zima	lato			Nawiew	Wyciąg		nawiew	wyciąg	wyciąg indywidualny											
OP1A	OKNO PODAWCZE	śluza materiałowa	-	0,30	-	-	szara / D	22±2	22±2	40÷60	150m³/h	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+15	H11	G4	-	-	0%	-	-	stal nierdzewna	nawiewnik	stal nierdzewna, blacha perforowana	-	-	D	okno wentylowane
OP1B	OKNO PODAWCZE	śluza odpadów	-	0,30	-	-	szara / D	22±2	22±2	40÷60	150m³/h	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+15	H11	G4	-	-	0%	-	-	stal nierdzewna	nawiewnik	stal nierdzewna, blacha perforowana	-	-	D	okno wentylowane
B12	ŚLUZA SZARA / D	komunikacyjna	-	10,20	2,50	25,50	szara / D	22±2	22±2	40÷60	15	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+15	H11	G4	-	-	0%	-	-	systemowe / malowane farbą zmywalną	metalowa CLIP-IN	PCV	300	-	G	
OP2	OKNO PODAWCZE	śluza materiałowa	-	0,30	-	-	D / C	22±2	22±2	40÷60	150m³/h	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+25	H14	G4	-	-	0%	-	-	stal nierdzewna	nawiewnik	stal nierdzewna, blacha perforowana	-	-	D	okno wentylowane
B13	POMIESZCZENIE KWALIFIKACJI POBRANEGO MATERIAŁU	pomocnicza	1	6,00	2,50	15,00	D	22±2	22±2	40÷60	15	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+5	H11	G4	-	-	0%	-	-	systemowe / malowane farbą zmywalną	metalowa CLIP-IN	PCV	500	-	G	
B14A	ŚLUZA D / C	komunikacyjna	-	5,00	2,50	12,50	D / C	22±2	22±2	40÷60	20	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+35	H14	G4	-	-	0%	-	-	systemowe	metalowa CLIP-IN	PCV	300	-	D	
OP3	OKNO PODAWCZE	śluza materiałowa	-	0,30	-	-	C / B	22±2	22±2	40÷60	150m³/h	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+45	H14	G4	-	-	0%	-	-	stal nierdzewna	nawiewnik	stal nierdzewna, blacha perforowana	-	-	D	okno wentylowane
B14B	ŚLUZA C / B	komunikacyjna	-	2,10	2,50	5,25	C / B	22±2	22±2	40÷60	40	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+45	H14	G4	-	-	0%	-	-	systemowe	metalowa CLIP-IN	PCV	200	-	D	śluza powietrzna
B15	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWAWCZE	laboratoryjna	1	20,00	2,50	50,00	B	19÷22	19÷22	40÷60	40	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+55	H14	G4	-	-	0%	-	-	systemowe	metalowa CLIP-IN	PCV	500	-	D	
B16	HODOWLA KOMÓREK 1	laboratoryjna	1	7,45	2,50	18,63	B	19÷22	19÷22	40÷60	40	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+45	H14	G4	-	-	0%	-	-	systemowe	metalowa CLIP-IN	PCV	500	-	D	
B17	HODOWLA KOMÓREK 2	laboratoryjna	1	6,40	2,50	16,00	B	19÷22	19÷22	40÷60	40	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+45	H14	G4	-	-	0%	-	-	systemowe	metalowa CLIP-IN	PCV	500	-	D	
B18	HODOWLA KOMÓREK 3	laboratoryjna	1	6,40	2,50	16,00	B	19÷22	19÷22	40÷60	40	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+45	H14	G4	-	-	0%	-	-	systemowe	metalowa CLIP-IN	PCV	500	-	D	
OP4A	OKNO PODAWCZE	śluza materiałowa	-	0,30	-	-	B / D	22±2	22±2	40÷60	150m³/h	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+35	H14	G4	-	-	0%	-	-	stal nierdzewna	nawiewnik	stal nierdzewna, blacha perforowana	-	-	D	okno wentylowane
OP4B	OKNO PODAWCZE	śluza odpadów	-	0,30	-	-	B / D	22±2	22±2	40÷60	150m³/h	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+35	H14	G4	-	-	0%	-	-	stal nierdzewna	nawiewnik	stal nierdzewna, blacha perforowana	-	-	D	okno wentylowane
B19	POMIESZCZENIE WYDAŃ	pomocnicza	1	20,00	2,50	50,00	szara / D	22±2	22±2	40÷60	15	NOWY HVAC	NOWY HVAC	+15	H11	G4	-	-	0%	-	-	systemowe	metalowa CLIP-IN	PCV	500	-	D	
B07a	CHŁODNIA	pomocnicza	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	czarna	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN W8	BEZ ZMIAN W8	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	-	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	drzwi należy dostosować / wymienić na odpowiednie do obniżonej temperatury
B20s	ŚLUZA	komunikacyjna	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	szara / D	19÷22	19÷22	40÷60	10	NOWY HVAC	NOWY HVAC	BEZ ZMIAN	H11	F9	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	-	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	
B20	PRACOWNIA HODOWLI KOMÓREK	pomocnicza	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	D	19÷22	19÷22	wynikowa	20	NOWY HVAC	NOWY HVAC	BEZ ZMIAN	H11	F9	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	-	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	
B21	PRACOWNIA HISTOLOGICZNA	pomocnicza	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	szara / D	19÷22	19÷22	45÷55	5	NOWY HVAC	NOWY HVAC	BEZ ZMIAN	F9	F9	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	-	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	
B22	POKÓJ CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ	pomocnicza	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	szara / D	22±2	22±2	wynikowa	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN K21	BEZ ZMIAN K21	BEZ ZMIAN	H11	F9	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	-	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	
B23s	ŚLUZA	komunikacyjna	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	szara / D	22±2	22±2	wynikowa	10	NOWY HVAC	NOWY HVAC	BEZ ZMIAN	H11	F9	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	-	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	
B23	PRACOWNIA HODOWLI KOMÓREK W CELACH DOŚWIADCZALNYCH	pomocnicza	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	D	22±2	22±2	wynikowa	20	NOWY HVAC	NOWY HVAC	BEZ ZMIAN	H11	F9	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	-	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	
B24	PRACOWNIA HODOWLI KOMÓREK W CELACH DOŚWIADCZALNYCH	pomocnicza	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	D	22±2	22±2	wynikowa	20	NOWY HVAC	NOWY HVAC	BEZ ZMIAN	H11	F9	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	-	-	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	